

№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм	Работа
			Цена, руб
I	II	III	VIII
1	Устройство фундамента (ж/б плита)		
	Геодезическая разметка фундамента по осям с привязкой дома, ручная доводка котлована (без вывоза грунта с участка)	м ³	50
	Уплотнение грунтового основания под устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля в 2 слоя	м ²	32
	Устройство песчаного основания с уплотнением	м ³	400
	Устройство щебеночного основания с уплотнением	м ³	500
	Подбетонка (бетон В10,0)	м ³	1500
	Гидроизоляция оклеечная 2 слоя (Технониколь)	м ²	90
	Устройство опалубки, армирование, бетонирование фундаментной плиты	м ³	3700
	Работа экскаватора	маш/см	от 12000
	Работа бетононасоса	маш/см	от 12000
2	Строительство стен и перегородок		
	Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен (оклеечная в 2 слоя)	м ²	80
	Кладка внешних и внутренних стен из блоков Durisol/Tecolit, их армирование, заливка бетоном В25 Р4 с высокочастотным виброуплотнением	м ²	600
	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен	м/п	600
	Работа бетононасоса	маш/см	от 12000
3	Устройство монолитного ж/б перекрытия		
	Аренда и устройство опалубки перекрытия (ламинированная фанера, инвентарные балки, телескопические стойки)	м ²	400
	Армирование плиты перекрытия, заливка бетоном В25 Р4 с виброуплотнением	м ³	4300
	Работа бетононасоса	маш/см	от 12000
4	Устройство деревянного перекрытия		
	Устройство перекрытия по деревянным балкам	м ²	750
	Антисептирование (с учетом материала)	м ³	2000
	Утепление перекрытия каменной ватой толщиной 200 мм	м ²	180
	Укладка гидро-ветрозащиты	м ²	30
	Укладка пароизоляции	м ²	30
5	Устройство стропильной системы (с учетом террасы и крыльца)		
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами (оклеечная в 2 слоя)	м ²	80
	Утепление мауэрлата (пеноплекс 50 мм)	м ²	90
	Устройство стропильной системы	м ²	750
	Антисептирование (с учетом материала)	м ³	2000
6	Устройство кровли		
	Монтаж обрешетки 50x50	м ²	130
	Монтаж контробрешетки 25x150	м ²	280
	Монтаж внутренней обрешетки 50x50	м ²	130
	Утепление кровли каменной ватой толщиной 200 мм	м ²	180
	Укладка гидро-ветрозащиты	м ²	30
	Укладка пароизоляции	м ²	30
	Монтаж OSB плит	м ²	250
	Монтаж металлочерепица	м ²	550
	Монтаж гибкой кровли на битумной основе	м ²	600
7	Устройство монолитной ж/б лестницы		
	Устройство опалубки, армирование, бетонирование ж/б лестницы	м ³	от 15000
9	Установка окон ПВХ		
	Установка двухкамерных окон из ПВХ профиля	м ²	от 500